PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
Niniejszy dokument stanowi poufną i zastrzeżoną własność Zakładu Projektowo-Usługowego ,,ORGANIKA-PROJEKT" Sp. zo.o. w Nowej Sarzynie.
Żaden fragment tego dokumentu nie może być reprodukowany, zmieniany lub przekazywany stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT" ani wykorzystywany w sposób naruszajacy interesy Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT".

DETALE: SZCZ. "E" , "F" , "G"
skala 1:10

Szczegół "G"
skala 1:10





Szczegół "F"
skala 1:10



Szczegół "E"
skala 1:10



MATERIAŁY:

- **STYROPIAN** - STOSOWAĆ PŁYTY STYROPIANOWE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA:
  - PŁYTY ZE STYROPIANU SAMO GASNĄCEGO (ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ) O GĘSTOŚCI OD 15 DO 20 kg/m3 WG PN-EN 13163:2004, O ZWARTEJ STRUKTURZE O WYM. POWIERZCHNIOWYCH 500x1000mm (DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI +/- 2mm),
  - O GRUBOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 200mm,
  - O POWIERZCHNIACH SZORSTKICH,
  - O KRAWĘDZIACH OSTRYCH BEZ WYSZCZERBIEŃ,
  - SEZONOWANE PRZEZ OKRES ZAPEWNIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ (OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA).
  - O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $\lambda \leq 0{,}036$ W/m*K
  - O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE (PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU) > 70kPa - EPS 70 LUB 100kPa - EPS 100
- **TKANINA Z WŁÓKNA SZKLANEGO** - WG PN-92/P-85010 O GRAMATURZE MIN 145g/m2, KTÓRA POWINNA BYĆ IMPREGNOWANA ALKALIDOPODOBNYM TWORZYWEM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ DOPUSZCZAJĄCĄ JĄ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
- **ŁĄCZNIKI MECHANICZNE -** JAKO MOCOWANIA DODATKOWE OPRÓCZ MASY KLEJĄCEJ. MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ŚWIADECTW ITB DO ZASTOSOWANIA W PODŁOŻACH CIENKOŚCIENNYCH (GRUBOŚĆ OD 4CM). ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW WG RYS NR 16. W STREFACH KRAWĘDZIOWYCH LICZBĘ ŁĄCZNIKÓW NALEŻY ZWIĘKSZYĆ O 50%. NOŚNOŚĆ ŁĄCZNIKA NA WYRYWANIE MIN 0,15kN.
- **ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU I ZATOPIENIA SIATKI -** CEMENTOWA, SUCHA MIESZANKA KLEJĄCA DO ROZPUSZCZENIA W WODZIE; O ZWIĘKSZONEJ ELASTYCZNOŚCI, O PRZYCZEPNOŚCI DO BETONU MIN 0,25MPA W STANIE POWIETRZNO SUCHYM A DO STYROPIANU O PRZYCZEPNOŚCI MIN 0,08MPA.
- **KLEJ DO STYROPIANU -** KLEJ POLIURETANOWY PRZEZNACZONY DO KLEJENIA PŁYT STYROPIANOWYCH, O PRZYCZEPNOŚCI DO PODŁOŻA I DO IZOLACJI MIN 0,08MPa, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $\lambda \leq 0{,}040$ W/m*K
- **TYNK SILIKONOWY -** O KONSYSTENCJI PASTY, NA BAZIE WODNEJ DYSPERSJI ŻYWIC SYNTETYCZNYCH, PAROPRZEPUSZCZALNY, HYDROFOBOWY, ODPORNY NA ROZWÓJ GRZYBÓW I GLONÓW, ZMYWALNY, O GĘSTOŚCI ~1,8KG/DM3, O PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ W KATEGORII V3 I ABSORPCJI WODY W KATEGORII W3, O PRZYCZEPNOŚCI DO BETONU ≥1,0MPA.
- **WEŁNA MIENERALNA** - PŁYTA LAMELOWA ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ DO IZOLACJI TERMICZNEJ, POKRYTA JEDNOSTRONNIE PREPARATEM GRUNTUJĄCYM (W PRZYPADKU KLEJENIA PŁYT DO STROPU) LUB PŁYTY PÓŁTWARDE (W PRZYPADKU RUSZTU PODWIESZONEGO), O GRUBOŚCI 15CM O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $\lambda \leq 0{,}041$ W/m*K, W KLASIE REAKCJI NA OGIEŃ min A2,s3,d0.
- **WEŁNA CELULOZOWA** - GRANULAT CELULOZOWY NA BAZIE MAKULATURY, NASYCONY ROZTWOREM SOLI, ODPORNY NA OGIEŃ - KLASA REAKCJI NA OGIEŃ MIN B-S2,D-0) O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $\lambda \leq 0{,}041$ W/m*K O GĘSTOŚCI MIN 30kg/m3 O GRUBOŚĆ 15CM PO USTABILIZOWANIU OSIADANIA.
- **PŁYTKI BALKONOWE** - MROZOODPORNE I ANTYPOŚLIZGOWE PŁYTKI CERAMICZNE MAŁOGABARYTOWE, GRESOWE **O NASIĄKLIWOŚCI PONIŻEJ 0,5%** NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJĄCEJ. DO SPOINOWANIA UŻYĆ ELASTYCZNEJ, WODOODPORNEJ ZAPRAWY FUGOWEJ.
- **BARIERKI** - Z PŁASKOWNIKA STALOWEGO 6x35 LUB Z PROFILI ZE STALI NIERDZEWNEJ
- **DASZKI NAD BALKONAMI** - POLIWĘGLAN KOMOROWY O WYMIARACH 25x100x300 JAKO ROZWIĄZANIE TYPOWE NP. METAL-GUM LUB RÓWNOWAŻNE.
- **WZMOCNIENIE PODŁOŻA** - SYSTEM COPY ECO FIRMY KOELNER JAKO ZESTAW POZIOMYCH I PIONOWYCH KOTEW RSTUDS-A2(A4)-FL M12x380 (200) NA ZAPRAWIE ŻYWICZNEJ R-KER ZE STALOWĄ TULEJĄ SIATKOWĄ.

NAZWA INWESTYCJI:	**ZGŁOSZENIE DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 12 W NOWEJ SARZYNIE**
ADRES INWESTYCJI:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. KONOPNICKIEJ 12, NOWA SARZYNA DZIAŁKI NR EW. 1903, 746/6, 746/8, 745/6, 747/3, OBRĘB EWIDENCYJNY NOWA SARZYNA (180805_4.0007). JEDN. EW. NOWA SARZYNA(180805_4)
TYTUŁ RYSUNKU:	DETALE: SZCZEGÓŁ "E" i "F"
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Krystian Wyskiel
KIER. JEDN. PROJEKT.:	inż. Zdzisław Szklarek
NR UPRAWNIEŃ:	PDK/0047/PWOK/13
PODPIS:	
	ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY "ORGANIKA-PROJEKT" Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie
STADIUM: ZG	SKALA: 1:10 — FORMAT: A-3
NR ARCHIWALNY:	
DATA:	WRZESIEŃ 2016
NR RYSUNKU:	60.323.B/ZG - 18