

## Załącznik № 2.1

**PRZEDMIAR ROBÓT** do usługi instalacyjnej przy:**montaż instalacji CO w 2 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku**

Informacja ogólna !

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie samej instalacji centralnego ogrzewania, tzw. etażowego, w 2 niezależnych od siebie mieszkaniach komunalnych o Nr 2 i 4 znajdujących się w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 3 w Leżajsku, które będą zasilane z kondensacyjnych kotłów gazowych dwufunkcyjnych. Kotły będą montowane w terminie późniejszym przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu i finansowane ze środków unijnych.

**1 Montaż 6 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberk aluminiowych - całkowita ilość żeberk**

- montaż 6 zestawów grzejnikowych z żeberk aluminiowych produkcji KFA Króków typ G 500 F w kolorze białym ..... 58 szt.
- wyposażenie grzejników w zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną cieczową GT classic produkcji KFA Kraków ..... 6 szt.
- wyposażenie grzejników w mechaniczny zaworek odpowietrzający w górnej nabe grzejnikowej ..... 6 szt.

Lp.	Element	Ilość żeberk w grzejnikach								Σ szt.	szt.
1	Staszica 3/2	10	10							20	20
2	Staszica 3/4	17	10	5	6					38	38
<i>Podsumowanie pozycji Nr 1 - w szt.</i>											<b>58 szt.</b>

**2 Montaż grzejników tzw. drabinko-suszarek w pomieszczeniach łazienek**

Lp.	Element	Poszczególne elementy								Σ szt.	kpl.
1	Wszystkie mieszkania	1	1							2	2
<i>Podsumowanie pozycji Nr 2 - w kpl.</i>											<b>2 kpl.</b>

**3 Montaż instalacji CO z rur miedzianych, tzw. etażowego w 2 lokalach mieszkalnych**

- montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych twardych  $\varnothing$  22, 18 i 15 mm łączonych na lut miękkiej ..... 85,4 mb
- wszystkie rury należy montować na typowych podwójnych uchwytach w rozstawie nie większym niż 1,5 m ..... 28 szt.
- na każdej odnodze instalacji CO należy zamontować odpowietrzniki automatyczne poprzedzone zaworami kulowymi ..... 7 kpl.
- ponieważ kocioł będzie montowany przez innego wykonawcę, podejście do kotła zakończyć na 1,5 m nad posadzką ..... 1 kpl.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary									Σ mb	krotn	mb
1	Staszica 3/2	2,00	1,50	2,00	1,50	1,50	1,00	4,00			13,50	2,00	27,00
2	Staszica 3/4	8,00	4,20	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	2,00	6,00	29,20	2,00	58,40
<i>Podsumowanie pozycji Nr 3 - w mb</i>												<b>85,4 mb</b>	