

Załącznik № 2.1

PRZEDMIAR ROBÓT do usługi instalacyjnej przy:
montaż instalacji CO w 5 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Staszica 5 w Leżajsku

Informacja ogólna !

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie samej instalacji centralnego ogrzewania, tzw. etażowego, w 5 niezależnych od siebie mieszkaniach komunalnych o Nr 11, 14, 16, 18 i 20 znajdujących się w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 5 w Leżajsku, które będą zasilane z kondensacyjnych kotłów gazowych dwufunkcyjnych. Kotły będą montowane w terminie późniejszym przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu i finansowane ze środków unijnych.

1 Montaż 22 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberk aluminiowych - całkowita ilość żeberk

- montaż 22 zestawów grzejnikowych z żeberk aluminiowych produkcji KFA Króków typ G 500 F w kolorze białym 203 szt.
- wyposażenie grzejników w zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną cieczową GT classic produkcji KFA Kraków 22 szt.
- wyposażenie grzejników w mechaniczny zaworek odpowietrzający w górnej nabe grzejnikowej 22 szt.

Lp.	Element	Ilość żeberk w grzejnikach						Σ szt.	szt.
1	Staszica 5/11	12	12	5	4			33	33
2	Staszica 5/14	20	9	5	5	8		47	47
3	Staszica 5/16	17	10	5	6			38	38
4	Staszica 5/18	20	9	5	5	8		47	47
5	Staszica 5/20	17	10	5	6			38	38
<i>Podsumowanie pozycji Nr 1 - w szt.</i>									203 szt.

2 Montaż grzejników tzw. drabinko-suszarek w pomieszczeniach łazienek

Lp.	Element	Poszczególne elementy					Σ szt.	kpl.
1	Wszystkie mieszkania	1	1	1	1	1	5	5
<i>Podsumowanie pozycji Nr 2 - w kpl.</i>								5 kpl.

3 Montaż instalacji CO z rur miedzianych, tzw. etażowego w 5 lokalach mieszkalnych

- montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych twardych ø 22, 18 i 15 mm łączonych na lut miękkiej 262,4 mb
- wszystkie rury należy montować na typowych podwójnych uchwytach w rozstawie nie większym niż 1,5 m 87 szt.
- na każdej odnodze instalacji CO należy zamontować odpowietrzniki automatyczne poprzedzone zaworami kulowymi 17 kpl.
- ponieważ kocioł będzie montowany przez innego wykonawcę, podejście do kotła zakończyć na 1,5 m nad posadzką 1 kpl.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	krotn	mb
1	Staszica 5/11	4,00	4,10	2,00	2,00	1,50	2,20	3,00	6,00	24,80	2,00	49,60
2	Staszica 5/14	4,50	4,10	2,00	2,00	2,00	3,50	2,50	7,00	27,60	2,00	55,20
3	Staszica 5/16	4,50	4,10	3,50	2,00	1,50	2,00	2,00	6,00	25,60	2,00	51,20
4	Staszica 5/18	4,50	4,10	2,00	2,00	2,00	3,50	2,50	7,00	27,60	2,00	55,20
5	Staszica 5/20	4,50	4,10	3,50	2,00	1,50	2,00	2,00	6,00	25,60	2,00	51,20
<i>Podsumowanie pozycji Nr 3 - w mb</i>											262,4 mb	