

PRZEDMIAR ROBÓT do usługi termo-izolacyjnej przy:
ocieplenie pianką PUR stropu na strychu w budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku

1 Wykonanie izolacji termicznej metodą natrysku pianki PUR

Obecne ocieplenie stropu strychowego wykonane jest z wełny mineralnej gr. 12 cm + wylewka betonowa zbrojona gr. 3 cm
Wysokość pomieszczeń strychowych jest różna i wynosi od 0 do 2,5 m

Podczas wyceny usługi należy uwzględnić:

- wykonanie izolacji termicznej metodą natrysku pianki PUR o grubości warstwy spełniającej wymóg $U=0,15 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- zabezpieczenie przed niepotrzebnymi zabrudzeniami drzwi, lamp i innych elementów znajdujących się na strychu
- późniejszy demontaż tych zabezpieczeń

W swej ofercie cenowej należy podać:

- Nazwę zastosowanego materiału
- Atest higieniczny lub aprobatę techniczną wraz z parametrami typu: współczynnik izolacyjności itp..
- Wyliczenie grubości do uzyskania wymaganego $U=0,15 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Lp.	Element	Poszczególne wymiary				Σ mb	szer.	krotn.	m^2
1	Posadzka strychu	38,00				38,00	10,00	1,00	380,00
<i>Podsumowanie pozycji Nr 1 - w m^2</i>									380 m^2



Foto 1 - Elewacja frontowa północna