

remontie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Leżajsku

1 Wykonanie zabudowy szachtu instalacyjnego w WC.

- demontaż okładzin obudowy pionów instalacyjnych
- zabudowa szachtu instalacyjnego z płyt gk impregnowanych
- wykonanie rewizji w szachcie.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary						szer.	wys.	m ²
1	Zabudowa	2,6	0,9					0,9	2,6	2,34
Podsumowanie pozycji Nr 1 - w m ²									2,34 m²	

2 Wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej z rur PVC w WC i łazience

- do takich urządzeń sanitarnych jak: umywalka, wanna.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary						Σ mb	mb
1	Rury PVC ø 50	4						4	4
Podsumowanie pozycji Nr 2 - w mb									4 mb

3 Wykonanie podejść instalacji wodnej w WC i łazience

- do takich urządzeń sanitarnych jak: pralka, bateria zlewozmywaka, bateria wannowa, bateria umywalkowa, spłuczka

Lp.	Element	Poszczególne wymiary						Σ mb	krotn.	mb
1	Woda zimna	7						7		7
2	Woda ciepła	6						6		6
Podsumowanie pozycji Nr 3 - w mb									13 mb	

4 Wykonanie podejścia instalacji c.o. w łazience i montaż grzejnika drabinko-suszarki

- demontaż grzejnika rurowego oraz montaż grzejnika drabinko-suszarki + zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną

Lp.	Element	Poszczególne elementy						Σ szt.	krotn.	kpl.
1	Montaż grzejnika							1		1
Podsumowanie pozycji Nr 4 - w kpl.									1 kpl.	

5 Wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian w pomieszczeniu kuchni, łazienki i WC

- przed położeniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji

Lp.	Element	Poszczególne wymiary						m ²	
1	Kuchnia							4,2	
2	Łazienka							5,2	
3	WC							3,6	
Podsumowanie pozycji Nr 5 - w m ²									13 m²

6 Wyłożenie płytkami ceramicznymi posadzek kuchni, łazienki i WC

- przed położeniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji

Lp.	Element	Poszczególne wymiary						m ²	
1	Kuchnia							7,6	
2	Łazienka							3,3	
3	WC							1	
Podsumowanie pozycji Nr 6 - w m ²									11,9 m²

7 Dwukrotne przemalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowanie grzejników

- zeskrabanie łuszczących się starych powłok malarskich + szpachlowanie i szlifowanie całej powierzchni ścian i sufitów, montaż kratki wentylacyjnych
- zagruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników (5 kpl.) oraz rur centralnego ogrzewania.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary						Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Ściany przedpokoju									19,58	
2	Sufit przedpokoju									6,3	
3	Ściany pokoju 1									45,89	
4	Sufit pokoju 1									24,7	
5	Ściany pokoju 2									32,94	
6	Sufit pokoju 2									10,4	
7	Ściany kuchni									21,06	
8	Sufit kuchni									7,6	
9	Ściany łazienki									13,13	
10	Sufit łazienki									3,3	
11	Ściany WC									5,11	
12	Sufit WC									1	
Podsumowanie pozycji Nr 7 - w m ²									191,01 m²		

8 Montaż urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia w pomieszczeniu kuchni i łazienki oraz WC

- montaż umywalki białej w łazience 50 cm + zawory odcinające wody ciepłej i zimnej + syfon + bateria
- montaż umywalki białej w WC 40 cm + zawory odcinające wody ciepłej i zimnej + syfon + bateria
- montaż wanny 150x70 cm + obudowa + bateria + słuchawka + zawory odcinające + syfon
- montaż muszli ustępowej kompaktowej z płuczką ustępową + deska sedesowa + zarór odcinający dla wody + wężyk połączeniowy
- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej + szafka + syfon + zawory odcinające + wężyki połączeniowe + bateria
- montaż piecyka gazowego + przewód spalinowy + podejście instalacyjne
- montaż kuchni czteropalnikowej gazowej wraz z piekarnikiem + podejście instalacyjne

Lp.	Element	Poszczególne elementy							Σ szt.	wsp.	krotn.	kpl.
1	Umywalka							2			2	
2	Wanna							1			1	
3	Muszla ustępowa							1			1	
4	Zlewozmywak							1			1	
5	Piecyk gazowy							1			1	
6	Kuchnia gazowa							1			1	
<i>Podsumowanie pozycji Nr 8 - w kpl.</i>											7 kpl.	

9 Ułożenie paneli podłogowych

- przed położeniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, panele min. AC5 8 mm
- układanie paneli podłogowych w pokojach oraz przedpokoju wraz z podkładem i listwami

Lp.	Element	Poszczególne wymiary							Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Pokój 1	24,7						24,7			24,7	
2	Pokój 2	10,4						10,4			10,4	
3	Przedpokój	6,3						6,3			6,3	
<i>Podsumowanie pozycji Nr 9 - w m²</i>											41,4 m²	

10 Montaż elementów instalacji elektrycznej

- rozdzielnica z zabezpieczeniami w przedpokoju, gniazda wtykowe, łączniki, oprawy oświetleniowe.

Lp.	Element	Poszczególne elementy							Σ szt.	wsp.	krotn.	kpl.
1	Rozdzielnica							1			1	
2	Gniazda wtykowe							11			11	
3	Łączniki							6			6	
4	Oprawy oświetleniowe							7			7	
5												
6												
<i>Podsumowanie pozycji Nr 10 - w kpl.</i>											25 kpl.	