

do zapytania ofertowego Nr 6 z dn. 18 czerwca 2025
remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kopernika 11 w Leżajsku

na usługę przy:

1 Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV

- okna rozwierane i uchylno-rozwierane
- okna PCV białe, (U=0,9 W/m²K)
- obsadzenie podokienników wewnętrznych x 3

Lp.	Element	Poszczególne elementy								Σ szt.		kpl.
1	Okno 01 150x150 cm	2								2		2
2	Okno 02 90x220 cm	1								1		1
3	Okno 03 120x150 cm	1								1		1
Podsumowanie pozycji Nr 1 - w kpl.												4 kpl.

2 Wymiana instalacji elektrycznej

- wykonanie 4 obwodów instalacji elektrycznej (trzy dla gniazdek + jeden dla oświetlenia), wykucie bruzd, skrzynka rozdzielcza w przedpokoju, punkty oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, oprawy oświetleniowe.
- obwód 1 - wspólny dla 5 lamp oświetleniowych + bezpiecznik, YDYp 3x1,5
- obwód 2 - dla 4 gniazdek wtykowych w pokoju + bezpiecznik, YDYp 3x2,5
- obwód 3 - dla 4 gniazdek wtykowych w przedpokoju i łazienki + bezpiecznik, YDYp 3x2,5
- obwód 4 - dla 3 gniazdek wtykowych w kuchni + bezpiecznik, YDYp 3x2,5
- zabezpieczenie całej instalacji elektrycznej wyłącznikiem różnicowo-prądowym

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb		mb
1	Obwód 1	25								25		25
2	Obwód 2	15								15		15
3	Obwód 3	8								7		7
4	Obwód 4	10								10		10
Podsumowanie pozycji Nr 2 - w mb												57 mb

3 Wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej z rur PVC w kuchni i łazience

- do takich urządzeń sanitarnych jak: umywalka, wanna, muszla ustępowa, zlewozmywak

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	krotn.	mb
1	Rury PVC ø 100	1								1		1
2	Rury PVC ø 50	2	1	1						4		4
Podsumowanie pozycji Nr 3 - w mb												5 mb

4 Wykonanie podejść instalacji wodnej w kuchni i łazience

- do takich urządzeń sanitarnych jak: pralka, bateria zlewozmywaka, bateria wannowa, bateria umywalkowa, spłuczka, zmywarka

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	krotn.	mb
1	Woda zimna	1	2	2	3	2				10		10
2	Woda ciepła	1	2							3		3
Podsumowanie pozycji Nr 4 - w mb												13 mb

5 Zabudowa pionów w łazience

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	szer.	krotn.	m ²
1	Zabudowa	2,6								2,6			2,6
Podsumowanie pozycji Nr 5 - w m ²													2,6 m²

6 Wykonanie podejścia instalacji c.o. w łazience i montaż grzejnika drabinko-suszarki

- montaż grzejnika drabinko-suszarki minimum 130 W + zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	krotn.	mb
1	Rury instalacji CO	2								2		2
Podsumowanie pozycji Nr 6 - w mb												2 mb

7 Wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian w pomieszczeniu kuchni i łazienki

- przed położeniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Łazienka	7								7	1,2		8,4
2	Kuchnia	3,5								3,5	0,6		2,1
Podsumowanie pozycji Nr 7 - w m ²													10,5 m²

8 Wyłożenie płytkami ceramicznymi posadzek w kuchni i łazience

- przed położeniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Łazienka	3,8								3,8			3,8
2	Kuchnia	4,8								4,8			4,8
Podsumowanie pozycji Nr 8 - w m ²													8,6 m²

9 Dwukrotne przemalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowanie grzejników

- zeszkrobanie tapet (ściany: pokój, przedpokój) oraz łuszczących się starych powłok malarskich + szpachlowanie i szlifowanie całej powierzchni ścian i sufitów, montaż kratki wentylacyjnych

- zagruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów

- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników (3 kpl.) oraz rur centralnego ogrzewania.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Ściany łazienki	10,5								10,5			10,5
2	Sufit łazienki	3,8								3,8			3,8
3	Ściany kuchni	18,5								18,5			18,5
4	Sufit kuchni	4,8								4,8			4,8
5	Ściany pokoju	36								36			36
6	Sufit pokoju	22								22			22
7	Ściany przedpokoju	12,4								12,4			12,4
8	Sufit przedpokoju	2,8								2,8			2,8
Podsumowanie pozycji Nr 9 - w m ²													110,8 m²

10 Montaż urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia w pomieszczeniu kuchni i łazienki

- montaż umywalki białej 50 cm + zawory odcinające wody ciepłej i zimnej + syfon + bateria

- montaż wanny 140x70 cm + obudowa + bateria + słuchawka + zawory odcinające + syfon

- montaż muszli ustępowej kompaktowej z płuczką ustępową + deska sedesowa + zarór odcinający dla wody + wężyk połączeniowy

- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej + szafka + syfon + zawory odcinające + wężyki połączeniowe + bateria

- montaż piecyka gazowego + przewód spalinowy + podejście instalacyjne

- montaż kuchni czteropalnikowej gazowej wraz z piekarnikiem + podejście instalacyjne

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	kpl.
1	Umywalka	1								1			1
2	Wanna	1								1			1
3	Muszla ustępowa	1								1			1
4	Zlewozmywak	1								1			1
5	Piecyk gazowy	1								1			1
6	Kuchnia gazowa	1								1			1
Podsumowanie pozycji Nr 10 - w kpl.													6 kpl.

11 Ułożenie paneli podłogowych

- przed położeniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, panele min. AC5 8 mm

- układanie paneli podłogowych w pokoju oraz przedpokoju wraz z podkładem i listwami

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Pokój	22								22			22
2	Przedpokój	2,8								2,8			2,8
Podsumowanie pozycji Nr 11 - w m ²													24,8 m²

12 Wymiana drzwi

- drzwi łazienkowych z tulejami wentylacyjnymi u dołu oraz ościeżnicą, 80-tki lewe

- drzwi do kuchni z ościeżnicą, częściowo przeszklone, 80-tki lewe

- drzwi do przedpokoju z ościeżnicą, częściowo przeszklone, 80-tki lewe

- drzwi wejściowe z ościeżnicą, z dwoma zamkami, Umax=1,3 W/m²K, RW ≥28 dB

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	kpl
1	Drzwi łazienkowe	1								1			1
2	Drzwi do kuchni	1								1			1
3	Drzwi do przedpokoju	1								1			1
4	Drzwi wejściowe	1								1			1
Podsumowanie pozycji Nr 12 - w kpl													4 kpl