

do zapytania ofertowego Nr **9** z dn. **12 sierpnia 2025**
wykonaniu utwardzenia terenu przy budynku Kopernika 5 w Leżajsku

na usługę przy:

1 Usunięcie warstwy ziemi o grubości 30 cm z powierzchni 532,5 m²

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								m ²	wys. [m]	m ³
1	Usunięcie ziemi	8,5	62,64							532,44	0,3	159,73
										Podsumowanie pozycji Nr 1 - w m ³		159,73 m³

2 Profilowanie terenu oraz zagęszczanie podłoża.

- należy zachować spadek terenu (około 1-2% w kierunku budynku Kopernika 5).

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								m ²		m ²
1	Profilowanie terenu	8,5	62,64							532,44		532,44
										Podsumowanie pozycji Nr 2 - w m ²		532,44 m²

3 Ukształtowanie skarpy.

- z uwagi na ukształtowanie terenu oraz lokalizację obiektu przy skarpie, należy wykonać roboty ziemne i profilowanie skarpy.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								m ²	wsp.	krotn.	m ²
1	Ukształtowanie skarpy	50								50			50
	Podsumowanie pozycji Nr 3 - w m ²												50 m ²

4 Ułożenie obrzeży 100x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	mb
1	Ułożenie obrzeży	62,64								62,64		2	125,28
	Podsumowanie pozycji Nr 4 - w mb												125,28 mb

5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

- tłuczeń drogowy o frakcji 31,5/63

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								m ²	wsp.	krotn.	m ²
1	Podbudowa - tłuczeń	8,5	62,64							532,44			532,44
	Podsumowanie pozycji Nr 5 - w m ²												532,44 m ²

6 Nawierzchnia z kruszyw, kliniec, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

- kliniec drogowy o frakcji 0/31,5

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								m ²	wsp.	krotn.	m ²
1	Nawierzchnia - kliniec	8,5	62,64							532,44			532,44
	Podsumowanie pozycji Nr 6 - w m ²												532,44 m ²

7 Montaż szlabanu wjazdowego.

- szlaban z ramieniem do 3m z lampką sygnalizacyjną, wyposażony w mechanizm bezpieczeństwa (fotokomórki)
- podłączenie systemu do instalacji elektrycznej
- programowanie oraz dostarczenie 65 szt. pilotów sterujących

Lp.	Element	Poszczególne elementy								Σ szt.		krotn.	kpl.
1	Montaż szlabanu									1			1
		Podsumowanie pozycji Nr 7 - w kpl.											1 kpl.