

## Załącznik № 2

## PRZEDMIAR ROBÓT

do zapytania ofertowego Nr 3 z dn.

16 maja 2023

na usługę przy:

remont dachu z pap termozgrzewalnych na bud. przy ul. Mickiewicza 63A w Leżajsku

**1 Wymiana lejów z kołnierzem do rur spustowych (spadek dachu do środka budynku)**

- istniejące leje spustowe należy zdemontować poprzez ich skucie (skrzeszenie) aż do czystego kielicha rury spustowej
- nowy lej spustowy  $\varnothing$  100 z tworzywa sztucznego należy zamontować szczelnie na kleju bitumicznym
- jest to bardzo ważne, gdyż przy większych ulewach woda jest piętrzona nawet do poziomu powyżej dachu

Lp.	Element	Poszczególne elementy										$\Sigma$ szt.		kpl.	
1	leje do rur $\varnothing$ 100	1	1	1								3		3	
													Podsumowanie pozycji Nr 1 - w kpl.		3 kpl.

**2 Ponacinanie pęcherzy i zniwelowanie dołków na istniejącym pokryciu dachowym**

- wszystkie pęcherze należy porozcinać, natomiast zagłębienia (dołki) wyrównać poprzez doklejenie dodatkowych pasków z papy

Lp.	Element	Poszczególne wymiary										$\Sigma$ mb	krotn.	$m^2$	
1	pęcherze lub dołki	500										500	0,1	50	
													Podsumowanie pozycji Nr 2 - w $m^2$		50 $m^2$

**3 Wymiana kominków wentylacyjnych (po 1 szt. na 50  $m^2$  powierzchni dachu)**

- obecne kominki wentylacyjne należy wymienić na nowe, gdyż mają już ponad 20 lat i są zdekompletowane (brak kapturków)

Lp.	Element	Poszczególne elementy										$\Sigma$ szt.	krotn.	kpl.	
1	kominki wentylacyjne	500										500	0,02	10	
													Podsumowanie pozycji Nr 3 - w kpl.		10 kpl.

**4 Zaimpregnowanie starej papy roztworem gruntującym Matizol Elite SBS Primer**

- całą powierzchnię starego pokrycia należy oczyścić i zaimpregnować roztworem gruntującym zgodnie z instrukcją producenta

Lp.	Element	Poszczególne wymiary										$\Sigma$ mb	szer.	krotn.	$m^2$
1	część główna	43,16										43,16	10,6		457,50
2	balkony	1,9										1,9	1,85	6	21,09
3	loggia zachodnia	4,5										4,5	1,2		5,4
4	loggia południowa	5,35										5,35	1,25		6,69
5	wypust front lewy	9										9	0,6		5,4
6	wypust kl. schodowe	2,8										2,8	0,6	2	3,36
7	wypust front prawy	3,75										3,75	0,6		2,25
													Podsumowanie pozycji Nr 4 - w $m^2$		501,68 $m^2$

**5 Ułożenie warstwy papy nawierzchniowej Matizol Elite Top Mono PV S5,6**

- nową warstwę papy należy przyklejać równolegle do długości budynku z zakładką 11÷12 cm uzyskując wypływ lepiku ok. 1 cm

Lp.	Element	Poszczególne wymiary										$\Sigma$ mb	wsp.	krotn.	$m^2$
1	obmiar jak wyżej														501,68
													Podsumowanie pozycji Nr 5 - w $m^2$		501,68 $m^2$

**6 Wykonanie wywinięcia papy na 15 cm przy kominach i murach + listwa dociskowa**

- na wszystkie kominy lub ściany wystające ponad dachem należy wywinąć papę na wys. 15 cm i przykotwić ją listwą nierdzewną

Lp.	Element	Poszczególne wymiary										$\Sigma$ mb	krotn.	mb	
1	obwód	43,16	10,6									53,76	2	107,52	
2	balkony	1,85	1,85									3,7	6	22,2	
3	wypusty front	0,6	0,6									1,2	4	4,8	
4	kominy	1,15	1	1,12	0,75	1,3	0,7	1,85	1,3	1,5	10,67			10,67	
5	kominy	1,5	0,7	1,05	1,2	1,2	0,8	1,1	1,09	0,92	9,56			9,56	
6	kominy	1,85	1,3	1,09	0,92	0,7	1,06	1,1	0,95	0,4	9,37			9,37	
7	kominy	0,45	0,4	0,45	0,4	0,45					2,15			2,15	
													Podsumowanie pozycji Nr 6 - w mb		166,27 mb



przykładowy lej spustowy