

remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Leżajsku

1 Wymiana instalacji elektrycznej

- wykonanie 4 obwodów instalacji elektrycznej (trzy dla gniazdek + jeden dla oświetlenia), wykucie bruzd, skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami w przedpokoju, punkty oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, oprawy oświetleniowe.

- obwód 1 - wspólny dla 5 lamp oświetleniowych + bezpiecznik, YDYp 3x1,5

- obwód 2 - dla 6 gniazdek wtykowych w pokojach + bezpiecznik, YDYp 3x2,5

- obwód 3 - dla 3 gniazdek wtykowych w przedpokoju i łazience + bezpiecznik, YDYp 3x2,5

- obwód 4 - dla 4 gniazdek wtykowych w kuchni + bezpiecznik, YDYp 3x2,5

- zabezpieczenie całej instalacji elektrycznej wyłącznikiem różnicowo-prądowym

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb		mb
1	Obwód 1									35		35
2	Obwód 2									30		30
3	Obwód 3									15		15
4	Obwód 4									18		18
Podsumowanie pozycji Nr 1 - w mb												98 mb

2 Zamurowanie otworu okiennego

- zamurowanie otworu okiennego między pokojem a łazienką wraz z obu stronnym tynkowaniem.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb		m ²
1	Zabudowa okna											0,63
Podsumowanie pozycji Nr 2 - w m ²												0,63 m²

3 Wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej z rur PVC w łazience

- do takich urządzeń sanitarnych jak: umywalka, kabina prysznicowa.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	krotn.	mb
1	Rury PVC ø 50	1,5	1,5							3		3
Podsumowanie pozycji Nr 3 - w mb												3,00

4 Wykonanie podejść instalacji wodnej w kuchni i łazience

- do takich urządzeń sanitarnych jak: pralka, bateria prysznicowa, bateria umywalkowa,

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	krotn.	mb
1	Woda zimna	1,5	1,5	2						5		5
2	Woda ciepła	1,5	1,5							3		3
Podsumowanie pozycji Nr 4 - w mb												8 mb

5 Zabudowa pionów instalacyjnych w łazience oraz kuchni

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	szer.	krotn.	m ²
1	Zabudowa w kuchni	2,75								2,75			2,75
2	Zabudowa w łazience	2,75								2,75			2,75
Podsumowanie pozycji Nr 5 - w m ²													5,5 m²

6 Zamurowanie wnęki w pokoju

- zamurowanie wnęki grzejnikowej pod oknem w pokoju wraz z wyprowadzeniem podejść instalacyjnych pod montaż grzejnika na powierzchni zabudowy

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	krotn.	m ²
1	Zabudowa wnęki											1,2
Podsumowanie pozycji Nr 6 - w m ²												1,2 m²

7 Zmiana przebiegu tras instalacji centralnego ogrzewania

- uporządkowanie oraz zmiana przebiegu tras instalacji c.o.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	mb
1	Rury instalacji c.o.									15			15
Podsumowanie pozycji Nr 7 - w mb													15,00

8 Wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian w pomieszczeniu kuchni i łazienki

- przed położeniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Łazienka												8,95
2	Kuchnia												1,43
Podsumowanie pozycji Nr 8 - w m ²													10,38 m²

9 Wyłożenie płytkami ceramicznymi posadzek w łazience

- przed położeniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Łazienka												2,85
Podsumowanie pozycji Nr 9 - w m ²													2,85 m²

10 Wymiana drzwi

- drzwi do pokoju z ościeżnicą, częściowo przeszklone, 80-tki lewe

Lp.	Element	1	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	kpl.
1	Drzwi do pokoju	1												1
Podsumowanie pozycji Nr 10 - w kpl.														1 kpl.

11 Dwukrotne przemalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów

- zeszkrobanie łuszczących się starych powłok malarskich + szpachlowanie i szlifowanie całej powierzchni ścian i sufitów, montaż kratki wentylacyjnych

- zagruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Ściany łazienki												7,76
2	Sufit łazienki												2,85
3	Ściany kuchni												25,99
4	Sufit kuchni												7,75
5	Ściany pokoju 1												35,7
6	Sufit pokoju 1												14,4
7	Ściany pokoju 2												33,42
8	Sufit pokoju 2												11,75
9	Ściany przedpokoju												21,76
10	Sufit przedpokoju												6,1
Podsumowanie pozycji Nr 11 - w m ²													167,48 m²

12 Montaż urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia w pomieszczeniu kuchni i łazienki

- montaż umywalki białej 50 cm + zawory odcinające wody ciepłej i zimnej + syfon + bateria

- montaż kabiny prysznicowej 90x90 + brodzik + bateria + słuchawka + zawory odcinające + syfon

- montaż muszli ustępowej kompaktowej z płuczką ustępową + deska sedesowa + zarór odcinający dla wody + wężyk połączeniowy

- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej + szafka + syfon + zawory odcinające + wężyki połączeniowe + bateria

- montaż kuchni czteropalnikowej gazowej wraz z piekarnikiem + podejście instalacyjne

Lp.	Element	1	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	kpl.
1	Umywalka	1												1
2	Kabina prysznicowa	1												1
3	Muszla ustępowa	1												1
4	Zlewozmywak	1												1
5	Kuchnia gazowa	1												1
Podsumowanie pozycji Nr 12 - w kpl.														5 kpl.

13 Ułożenie paneli podłogowych

- przed położeniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, panele min. AC5 8 mm

- układanie paneli podłogowych w pokoju oraz przedpokoju wraz z podkładem i listwami

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Pokój 1												14,4
2	Pokój 2												11,75
3	Przedpokój												6,1
Podsumowanie pozycji Nr 13 - w m ²													32,25 m²